

(表 紙)

標準業務内訳書												
施工箇所 新居浜市宮西町4-46												
修繕名 愛媛県立新居浜西高等学校受変電設備の製造												
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準業務期間 10 月												
愛媛県立新居浜西高等学校												

(総括表)

業務名 愛媛県立新居浜西高等学校受変電設備の製造					
区 分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	直接工事費						
B-1	キュービクル新設		1	式			
B-2	幹線設備		1	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	キュービクル新設						
a	キュービクル (増設)	屋外用 2 面体	1	式			材工共
b	変圧器	三相300kVA	1	台			材工共
c	高圧進相コンデンサ	106kvar	1	台			材工共
d	直列リアクトル	106kvar用	1	台			材工共
e	饋電盤		1	式			材工共
f	掘削・埋戻	残土場内敷ならし	1	式			材工共
g	コンクリート基礎	21N/mm ²	1	式			材工共
h	電線	IV 60°	113.0	m			材工共
i	電線	IV 100°	28.0	m			材工共
j	ケーブル	6kV CVT38	38.0	m			材工共
k	端末処理	6kv CVT38	4	箇所			材工共
l	波付硬質ポリエチレン電線管	難燃FEP80	25.0	m			材工共
m	A種接地		1	箇所			材工共
n	B種接地		1	箇所			材工共

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
o	D・E L B種接地		1	箇所			材工共
p	測定用		2	箇所			材工共
q	機械運転・運搬		1	式			材工共
r	耐圧試験費		1	式			
s	産業廃棄物運搬・処分費		1	式			
t	雑材料		1	式			
u	各種申請手続き		1	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	幹線設備						
a	電線	IV 14°	35.0	m			材工共
b	電線	IV 22°	215.0	m			材工共
c	電線	IV 38°	143.0	m			材工共
d	電線	IV 60°	33.0	m			材工共
e	電線	IV 100°	33.0	m			材工共
f	ケーブル	600V CVT 60°	180.0	m			材工共
g	ケーブル	600V CVT 100°	121.0	m			材工共
h	ケーブル	600V CVT 150°	84.0	m			材工共
i	ケーブル	600V CVT 200°	137.0	m			材工共
j	電線管	HIVE 54	95.0	m			材工共
k	電線管	HIVE 70	95.0	m			材工共
l	電線管	HIVE 82	32.0	m			材工共
m	二種金属製可とう電線管	塩ビ被覆 83	4.0	m			材工共
n	波付硬質ポリエチレン電線管	難燃FEP 50	37.0	m			材工共

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
o	波付硬質ポリエチレン電線管	難燃FEP 65	61.0	m			材工共
p	波付硬質ポリエチレン電線管	難燃FEP 80	37.0	m			材工共
q	波付硬質ポリエチレン電線管	難燃FEP 100	37.0	m			材工共
r	空調電源盤 本館1	MCCB3P225	1	面			材工共
s	空調電源盤 本館1-1	MCCB3P100	1	面			材工共
t	空調電源盤 本館2-1	MCCB3P100	1	面			材工共
u	空調電源盤 第1教棟1	MCCB3P100	1	面			材工共
v	空調電源盤 第1教棟2	MCCB3P225	1	面			材工共
w	空調電源盤 第1教棟3	MCCB3P225	1	面			材工共
x	空調電源盤 第1教棟4	MCCB3P100	1	面			材工共
y	空調電源盤 記念館1	MCCB3P100	1	面			材工共
z	既設分電盤改造	本館2、記念館2 体育館	3	面			材工共
aa	埋設配線 掘削・埋戻(残土場内敷ならし)	キュービクル～本館 本館～記念館	1	式			材工共
ab	アスファルト舗装	復旧	1	式			材工共
ac	コア抜		1	式			材工共

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
ad	雑材料		1	式			